



electro 2000

INSTALLATIETECHNIEK B.V.

Bamestraweg 1
1462 VM MIDDENBEEKSTER
Telefoon: (0299) 68 16 80
E-mail: info@electro2000.nl
Website: www.electro2000.nl
Rabobank: NL14 RABO0342 3014 54
ING: NL 50 INGB0005 3996 92
K.V.K. nr: 66324629
B.T.W. nr: NL8564.95.001.B01



Calculatie CA-210029

Datum : 03-02-2021

Aanmaakdatum : 3-2-2021

Opdrachtgever Vve Kennedyflat

Omschrijving werkzaamheden Meterkasten vernieuwen ivm normering en veiligheid.

Werkadres Vve Kennedyflat
Kennedy boulevard 42
1930 AA Egmond aan Zee

Mobiel opdrachtgever 

Mobiel eindgebruiker (klant) 

Hierna volgt de uitwerking van de calculatie volgens uw aanvraag.
Uitvoering volgens het Bouwbesluit en NEN1010.

Wij hopen U een passend voorstel te hebben gedaan.
Onderaan de calculatie is ruimte voor uw akkoord.

Dhr. R. v. Baarsen, Electro 2000 Installatietechniek bv



**Omschrijving****70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES****70.00 ALGEMEEN****Aantal Tekst**

Wij hebben het genoegen u een calculatie te mogen aanbieden betreffende de elektrische installatiewerkzaamheden mbt het vervangen van de verdeler in u woning Kennedyflat.

- * Vervangen van de meterkast ivm veiligheid en normering.
- * Toepassen van aardlekschakelaars.
- * Hoofdschakelaar 3f uitgevoerd en verdeler 3f voorbereid ivm mogelijke wijziging in toekomst.
- * Voorzien van 4 groepen 230V/ 16A, beveiligd door 2 aardlekschakelaars.
- * Maximaal 4 groepen achter de aardlekschakelaar nu 2om 2 gehouden uitbreiding van maximaal 3x 230V groep achter de aardlekschakelaars.
- * Beltrafo integreren in de verdeelkast. Dubbele wcd in de mk monteren.
- * Aarden van de cv en waterleiding en overig vreemd geleidende delen.
- * Inclusief meet en oplever rapport.
- * Afspraken maken we met de huismeester voor de toegankelijkheid van u appartement.

Verdeler woning:

- 1 eat lege kast 220x330 ht330
- 2 eat aardleksch 2p 40a 30ma
- 4 eat install.autom.B 1p+n 16a
- 1 eat automaat 2p+2n b 16a kook
- 1 eat beltransform.set 230/8v 1a
- 2 eat doorverbind.3v-automaat
- 2 eat doorverbind.4v-automaat
- 6 adereindhuls geïsoleerd 1x6,0mm geel
- 2 adereindhuls geïsoleerd 2x6,0mm geel
- 1 mtr draka vds 6 mm2 soepel ECA

Dubbele wcd en aarding:

- 1 dubbele mont.plaat opb. att.1371
- 1 jung opb. dub. wcd + randaarde 6020A
- 1 hoofd aardrail 1x25+6x6 1 r 200049
- 1 aardklem vertind uni 1/2" 200013
- 1 mtr aarddraad bc 6mm2
- 1 Klein en bevestiging materiaal.

- 1 Montage werkzaamheden:
 - verwijderen bestaande verdeler.
 - monteren van de nieuwe verdeler.
 - afvoeren oude verdeler.
 - bezemschoon opleveren van de woning.

Totaal voor de prijs van exclusief btw € 820,00

Aantal	Tekst
--------	-------

	Algemene bepalingen Electro 2000
--	----------------------------------

- * Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 2 maanden.
- * Indien wij voor uw een ontwerp voor de installatie hebben gemaakt en u maakt geen gebruik van de offerte, dan behouden wij het recht de kosten van ontwerp met u te verrekenen.
- * Indien u eigen produkten inbrengt, zullen wij die na beoordeling op de installatie aansluiten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de juiste werking van dit product en/of samenwerking met andere installatie-onderdelen.
- * Betalingsafspraken : binnen 14 dagen
Betalingsafspraken mogelijk in overleg vooraf aan uw akkoord voor de offerte.
Deze zullen meegenomen worden in de offerte.
- * Extra werk : dient te worden doorgegeven aan kantoor Electro 2000 en zal apart berekend en verrekend worden.
- * Indien niet in de offerte meegenomen is deze offerte **standaard**:
 - exclusief bouwkundig boor/hak/graaft en breekwerk.
 - exclusief aanvraagwerkzaamheden bij het energiebedrijf via Aansluiting.nl
 - exclusief parkeerkosten (deze zullen apart in rekening worden gebracht)

Veiligheid/Gezondheid/Milieu

Wij bezitten een VCA* certificaat en vragen u ons op de hoogte te stellen van uw VGM beleid. Wij gaan uit van uw schaft en toiletvoorziening.

Tevens hanteren wij de Alg.Lev.voorwaarden (ALIB2007) en (AVIC03/2016)

Bij akkoord gaan van de offerte conformeert u zich aan de bovengenoemde afspraken.

Voor akkoord,

R.v.Baarsen
Electro 2000 Installatietechniek B.v.

Bewoner appartement
Kennedyflat te Egmond.



Aantal Tekst

Graag onderstaande invullen bij akkoord begroting:

Naam:

Huisnummer kennedyflat :

telefoonnummer:

* Factuur adres gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode woonplaats:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Optie: * Extra lichtgroep automaat 230V/16A 1x 2x 3x

Per extra lichtgroep automaat worden kosten berekend € 60,- excl btw.

Bij 4 of meer extra automaten zal er een extra aardlekschakelaar moeten worden gemonteerd de kosten voor een 2p aardlekschakelaar incl montage zijn € 90,-excl btw.

Indien de kookgroep een 3fase groep betreft zullen wij een 3Fase aardlekautomaat toepassen, deze automaat heeft tov de aangeboden kookautomaat een meerprijs van € 100,-excl btw.

Indien u gebruik wil maken van deze aanbieding verzoek ik u een foto van de huidige meterkast met de opdrachtbevestiging mee te sturen. Dit helpt in de voorbereiding enorm.

Graag u akkoord om toestemming te geven het appartement te betreden en in samenspraak met de huismeester de werkzaamheden uit te voeren.
